

رویف	مختار شست	درصدیشرفت فیزیکی معماری ساختمان
۱	اسکلت ۳۰٪	شرح عملیات
		درصد کار انجام شده
		آماده سازی ۵٪
		فونداسیون ۱۰٪
		سقف و ستونها ۱۰٪
۲	دیوارچینی ها ۱۵٪	پله ها و خرپشته ۵٪
		دیوارچینی حیاط ۳٪
		دیوارچینی طبقات ۱۰٪
		دوغ آب دیوارها ۲٪
۳	شیب بندی و ایزوله ها ۵٪	شیب بندی پشت بام ۱/۵٪
		ایزوله پشت بام ۱/۵٪
		ایزوله دیوارهای جانبی ۱٪
		ایزوله سرویس و آشپزخانه ها ۱٪
۴	نازک کاری ۲۵٪	سنگ قرنیز ۲٪
		موزائیک سرامیک ۵٪
		کاشی کاری ۳٪
		اندود گچ زیرکار ۳/۵٪
		اندود گچ روکار ۱/۵٪
		پلاستر و نرمه کشی سیمان در داخل و نماهای مجاور ۳٪
		سنگهای آبچک ۲٪
		سنگ پله ها ۵٪
۵	نصب درب و پنجره ها و شیشه ها ۱۰٪	نصب چهارچوبها ۳٪
		نصب پنجره ها ۲/۵٪
		نصب دربها ۲/۵٪
		نصب شیشه ها ۲٪
۶	نما	سنگ پلاک ۱٪
		اجرای نما ۹٪
۷	پایانکار	نصب تجهیزات ۵٪
جمع کل درصد ساختمان ۱۰۰٪		