



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا

دستورالعمل برقراری جریان گاز

شماره بازنگری	وضعیت	تاریخ	تهیه کننده	کنترل کننده	تصویب کننده
۰	صدور برای تصویب و اجراء	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	کمیته تخصصی گاز	کمیسیون تخصصی مکانیک	هیات مدیره
صفحه : ۱ از ۵		شماره سند: NMGP008			
بخش تهیه کننده: دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا سازمان نظام مهندسی استان بوشهر					



سازمان نظام مهندسی استان بوشهر
دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا

شماره بازنگری : ۰

عنوان سند : دستورالعمل برقراری جریان گاز

صفحه ۲ از ۵

شماره سند : NMGP008

توضیحات	هدف بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره بازنگری
-	-	-	-



سازمان نظام مهندسی استان بوشهر
دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا

شماره بازنگری : ۰

عنوان سند : دستورالعمل برقراری جریان گاز

صفحه ۳ از ۵

شماره سند : NMGP008

شماره صفحه

فهرست مطالب :

- ۱- هدف:..... ۴
- ۲- دامنه کاربرد:..... ۴
- ۳- تعاریف:..... ۴
- ۴- روش اجرایی:..... ۴



سازمان نظام مهندسی استان بوشهر دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا

عنوان سند : دستورالعمل برقراری جریان گاز

شماره بازنگری : ۰

شماره سند : NMGP008

صفحه ۴ از ۵

۱- هدف:

هدف از تهیه این سند، ارائه دستورالعمل اجرایی بند ۱۷-۶-۳ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان می باشد.

۲- دامنه کاربرد:

اجرای این دستورالعمل پس از تصویب هیات مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش گاز دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا در کل استان لازم الاجرا می باشد و مسئول کنترل و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان بوشهر، دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا می باشد.

۳- تعاریف:

- ۱-۳ سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر.
- ۲-۳ شرکت گاز: شرکت گاز استان بوشهر.
- ۳-۳ دفتر گاز و آبفا: دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر.
- ۴-۳ مبحث هفدهم: مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان با موضوع لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها.
- ۵-۳ بازرس: مهندس مکانیک دارای پروانه اشتغال و دارای صلاحیت نظارت گاز که در طرح برقراری جریان گاز مشارکت نموده اند.

۴- روش اجرایی:

- لیست کنتورهای نصب و پلمب شده توسط شرکت گاز، روزانه از سوی شرکت گاز به سازمان نظام مهندسی ارسال می گردد.
- ۱-۴ دفتر گاز و آبفا پس از دریافت لیست کنتورها، (به صورت روزانه) نسبت به ارجاع کار به بازرس ها اقدام می نماید.
تبصره: الویت واگذاری نظارت بر تزریق گاز با ناظر گاز همان ساختمان می باشد که پیشتر تمایل خود را مبنی بر "بازرسی تزریق ساختمان های تحت نظارت خود" به سازمان اعلام نموده است.
 - ۲-۴ از زمان اطلاع رسانی توسط سازمان نظام مهندسی، هر بازرس حداکثر ۴۸ ساعت فرصت دارد، عملیات برقراری جریان گاز را انجام دهد.
 - ۳-۴ بازرس به ملک مورد نظر مراجعه و پیش از باز نمودن شیر اصلی گاز، موارد زیر را کنترل می نماید:
 - پلمب بودن کنتور
 - نصب درپوش در نقاط مصرف فاقد دستگاه گازسوز به منظور جلوگیری از نشت گاز
 - نصب بودن دسته تمام شیرهای گاز
 - پلاک گذاری کنتوری مرتبط با هر واحد



سازمان نظام مهندسی استان بوشهر
دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا

عنوان سند : دستورالعمل برقراری جریان گاز

شماره بازنگری : ۰

شماره سند : NMGP008

صفحه ۵ از ۵

۴-۴ بررسی شود که پلمب کنتور توسط مالک باز نشده باشد.

تبصره : در صورت شکسته شدن پلمب کنتور توسط مالک، می بایست با شماره ۱۹۴ تماس گرفته شود و موارد توسط بازرس و نماینده تیم امداد صورتجلسه گردد.

۵-۴ در صورت عدم برآورده شدن الزامات بندهای ۳-۴، ۴-۴، موارد در فرم مربوطه توسط بازرس ثبت می گردد و عملیات تزریق گاز نباید انجام شود.

۶-۴ در صورت برآورده شدن الزامات بندهای ۳-۴، ۴-۴، پلمب کنتور شکسته، شیر اصلی گاز باز و عملیات تزریق گاز صورت می پذیرد .

۷-۴ نظارت بر عملیات تزریق گاز، مطابق بندهای ۳-۶-۱۷، ۴-۶-۱۷ و ۵-۶-۱۷ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان انجام می شود.

۸-۴ در صورت خرابی کنتور و رگولاتور، به منظور رفع نواقص، با تیم امداد به شماره ۱۹۴ تماس برقرار می شود و کار مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

۹-۴ بازرس گزارش خود را در فرم مربوطه ثبت و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد از بازدید به دفتر گاز و آبفا تحویل می نماید.

تبصره : پرداخت حق الزحمه بازرسی، منوط به ارائه فرم های بازرسی توسط بازرس می باشد.

۱۰-۴ فرم های تایید شده توسط بازرس، پس از مهر و امضاء توسط سازمان نظام مهندسی به شرکت گاز ارسال می گردد.